

h. v. Levelet

Fortuna János

Feladó: papex@t-online.hu
Küldve: 2013. június 20. 12:51
Címzett: Fortuna János2
Tárgy: Pótmunka
Mellékletek: papex.vcf

Tisztelt Cím !

Küldöm a megbeszelt pótmunka költségeket a következő bontásban.

Egyik tervező sem küldött nekem tervet, felhívtam őket, a csatornás megadta a számokat és mennyiségeket az alapján számoltunk, a Cserpák Úr nem segített semmit itt tapasztalati számokat alkalmaztunk, amik szerintem megfelelnek.

1. BC által megbeszelt plusz árok és átteresz elhelyezés, földmunkával, homokos kavics ágyazattal és előfej készíttéssel
156 fm csapadékvíz elvezető árok készítés
11 fm átm 400 beton átteresz elhelyezé
2 x 6 fm átm. 400 beton átteresz elhelyezés előfej készíttéssel, zúzalékolással

Vállalkozói díj : 1.187.000.- Ft + 27 % áfa

2. Szivárgó dréncső építése kavicságyatában áttereszbe kötve geotextil fóliába helyezve, földmunkával, kavics terítéssel, burkolással.
60 fm átm. 110 PVC dréncső elhelyezése, 6 m2 árokburkolás a bekötéseknél.

Vállalkozói díj : 1.165.000.- Ft + 27 % áfa

3. Talajcserre 300 fm hosszban 10 m szélességben 50 cm vastagságban Földmunka, kiszedett iszap terítése, tükrökészítés, tömörítés, geotextilfólia elhelyezése, 50 cm alap építés a Megrendelő által 10 km belül biztosított anyagból. A költséget csak az anyag szállítását és bedolgozat tartalmazza az anyagárat nem. Tapasztalati szám 50 cm vastagság a tervező nem volt hajlandó semmit mondani.

*Szivárgó elvezető
tervezői javarészt szilvásges*

Vállalkozói díj : 13.885.000.- Ft + 27 % áfa

Kérdés esetén álllok rendelkezésre

Üdv.

Papp Zsolt

ügyvezető

PAPEX Kft.

06-30-9637-666