

Iktsz: 09/04-2018

Árajánlat

Berente Közös Önkormányzati Hivatal

Esze Tamás u. 18.

3704 Berente

Tisztelt Polgármester Úr!

Az átadott tervek és költségkiírás alapján a Berente főtérek rekonstrukció kivitelezési munkáira az alábbi ajánlatot adjuk.

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
I.Építőmesteri Munkák	24 710 659 HUF	16 649 356 HUF
II. Út és Parkoló munkái	5 232 863 HUF	12 194 221 HUF
III. Tájépítészeti munkák	2 316 720 HUF	1 549 879 HUF
Összesen	32 260 242 HUF	30 393 456 HUF
ÁFA vetítési alap		62 653 698 HUF
Áfa	27%	16 916 498 HUF
Mindösszesen:		79 570 196 HUF

Ajánlatunk 30 napig érvényes.

Budapest: 2018.05.28.

Tisztelettel:

Holló László
ügyvezető



H&H Development Kft.
1063 Budapest,
Szinyei Mersé u. 10.
Adószám: 24737588-2-42

H&H DEVELOPMENT KFT.
1063 Budapest
Szinyei Merse u. 10.
Adószám.:24737588-2-42

Név :

Berente Község Önkormányzata

Cím :

3704 Berente, Esze Tamás út 18 szám

Kelt: 2018.04.28.

Szám 13/04-2018

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

A munka leírása:

BERENTE KÖZSÉG FŐTÉR REKONSTRUKCIÓS TERVE
ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK

Készült:TERC-VIP-SILVER programmal.

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	24710659	16649356
1.1 Közvetlen önköltség összesen	24710659	16649356
2.1 ÁFA vetítési alap	41360015	
2.2 Áfa	27,00%	11167204
3. A munka ára	52527219	


Aláírás



H&H Development Kft.
1063 Budapest,
Szinyei Merse u. 10.
Adószám: 24737588-2-42

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	2081121	3867181
Síkalapozás	265116	54540
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	1313473	1040931
Kőburkolat készítése	15112679	9912702
Kert- és parképítési munka	123872	320362
Szabadidő és sportlétesítmények	5814398	1453640
Összesen:	24710659	16649356

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-1.7	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 1000,1-1200,0 m között	300	m3	2,4	1890	720	567000
2	21-003- 6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	12	m3	0	2720	0	32640
3	21-004- 2.1.1	Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%- os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.	2000	m2	0	112	0	224000
4	21-004- 5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	2000	m2	0	340	0	680000
5	21-011-7.2- 0120189	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza	309	m3	4445	7649	1373505	2363541
6	21-011-11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	16	db	44181	0	706896	0
Munkanem összesen:							2081121	3867181

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-2- 0232210	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	12	m3	22093	4545	265116	54540
		Munkanem összesen:					265116	54540

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-003-1.1- 0530055	Helyszínen /tükörben/ kevert stabilizált alapréteg készítése, CKh-T2 jelű cementtel stabilizált homokos kavics CEM II 32,5 cement, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	154,5	m3	6110	4800	943995	741600
2	61-004-1.1- 0110517	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Nemes zúzottkő, NZ 55/100 Bazalt-Középkő, Uzsa	4,35	m3	7865	7722	34213	33591
3	61-011-3- 0235351	Védő és elválasztó réteg készítése VIACON WG14 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 85 g/m ² szakító szilárdság: 18/14 kN/m, tekercsméret: 5,3 x 100 m	1545	m2	217	172	335265	265740
Munkanem összesen:							1313473	1040931

Kőburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-001-2.1	Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicsagyazattal	900	m2	0	2025	0	1822500
2	62-002-1.4.5-0622024	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 40 cm hosszú elemekből ATLASZ BETON Kopóréteges kiemelt szegély 40x25x15 cm méret, Cikkszám: 3110 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	167	m	2739	3186	457413	532062
3	62-002-2.3-0617749	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből SEMMELROCK süllyesztett útszegély 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	539	m	3211	3255	1730729	1754445
4	62-002-2.5-0613994	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 35x21x14 cm-es elemekből LEIER Kaiserstein Block natúr kerti elem, 35x21x14 cm, Fűstantracit, Cikkszám: HUTX0876,	79	m	6222	3255	491538	257145
5	62-003-81.3.1-0617922	Térburkolat készítése 6 cm-es vastagsággal, kövekből, 12,5x6,2x6; 12,5x12,5x6; 18,7x12,5x6; 25x18,7x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Naturo 12,5x6,2x6 cm, Antracit	164	m2	7577	3590	1242628	588760
6	62-003-81.3.1-0617924	Térburkolat készítése 6 cm-es vastagsággal, kövekből, 12,5x6,2x6; 12,5x12,5x6; 18,7x12,5x6; 25x18,7x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Naturo 12,5x12,5x6 cm, antracit	43	m2	7577	3590	325811	154370
7	62-003-81.4.3-0617239	Térburkolat készítése 5 cm-es vastagsággal antikolás nélküli, hullámos élű kombi térkövekből, 20x15x5, 20x10x5, 10x15x5 cm méretekben SEMMELROCK Appia antica kombi 5 cm, antikolás nélküli, lávaszürke vegyes méretek	1338	m2	8120	3590	10864560	4803420
Munkanem összesen:							15112679	9912702

Kert- és parképítési munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	91-000- 1.3.1.1	Emlékmű ovatos bontása, elemekre szétszedése, újra összeállítása, felépítése, burkoló emelek elhelyezése, daruzásos technikával alaptest kiásással, betonozással, kompletten.	1	kompl	123872	320362	123872	320362
Munkanem összesen:							123872	320362

Szabadidő és sportlétesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	92-003- 1.1.1.3- 0374603	Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, padok mmcité Vera pad, 1,8 m hosszú, porfestett horganyzott acél váz és ülőke, támla nélkül, Cikkszám: LV211	20	db	60760	2401	1215200	48020
2	92-003- 1.1.1.3- 0374604	Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, padok mmcité Vera pad, 1,8 m hosszú, porfestett horganyzott acél váz, ülőke és háttámla, Cikkszám: LV251	4	db	93100	2401	372400	9604
3	92-003- 1.1.1.5- 0374266	Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, hulladékgyűjtő vagy hamutartó mmcité Lena hulladékgyűjtő, 75 l, porfestett horg. acél váz és borítás, acél oszlopon, hamutartóval, horganyzott betét Cikkszám: LN125	12	db	136710	858	1640520	10296
4	92-003- 2.5.1.1.1- 0110438	Kerti fa építmények, faházak, pavilonok, kialakítása meglévő sík alapra, 10 szögletű, felületkezelt gyalult fa oszlopokkal,tűzihorganyzott acél cső merevítőkkal,Koelner tűzihorganyzott acél rögzítő-toldó-takaró elemekkel, elefáncsont színű vászon napvitorlákkal, feszítőkkal. Terv szerinti kialakítással PAVILON 1.Komplett	1	db	1391139	727160	1391139	727160
5	92-003- 2.5.1.1.1- 0110439	Kerti fa építmények, faházak, pavilonok, kialakítása meglévő sík alapra, 8 szögletű, felületkezelt gyalult fa oszlopokkal,tűzihorganyzott acél cső merevítőkkal,Koelner tűzihorganyzott acél rögzítő-toldó-takaró elemekkel, elefáncsont színű vászon napvitorlákkal, feszítőkkal. Terv szerinti kialakítással PAVILON 2.Komplett	1	db	1195139	658560	1195139	658560
Munkanem összesen:							5814398	1453640

H&H DEVELOPMENT KFT.
1063 Budapest
Szinyei Merse u. 10.
Adószám.:24737588-2-42

Név :
Berente Község Önkormányzata
Cím :
3704 Berente, Esze Tamás út 18 szám

Kelt: 2018.04.28.
Szám 14/04-2018
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
BERENTE KÖZSÉG FŐTÉR REKONSTRUKCIÓS TERVE
ÚT PARKOLÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁK

Készült:TERC-VIP-SILVER programmal.

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	5232863	12194221
1.1 Közvetlen önköltség összesen	5232863	12194221
2.1 ÁFA vetítési alap	17427084	
2.2 Áfa	27,00% 4705313	
3. A munka ára	22132397	


Aláírás

 H&H Development Kft.
1063 Budapest,
Szinyei Merse u. 10.
Adószám: 24737588-2-42

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	0	919597
Irtás, föld- és sziklamunka	4270	5162499
Közműcsatorna-építés	2061364	415576
Kőburkolat készítése	2930730	5597616
Útpályatartozékok készítése	236499	98933
Összesen:	5232863	12194221



Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-004-0.1	Felvonulási Költségek előirányzat	1	tétel	0	144501	0	144501
2	12-004-0.2	Építési Forgalomtechnika előirányzat	1	tétel	0	259021	0	259021
3	12-004-0.3	Közműszolgáltatói szakfelügyelet előirányzat	5	db	0	54065	0	270325
4	12-004-0.4	Tervezői Művezetés	1	nap	0	245750	0	245750
Munkanem összesen:							0	919597



Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-004- 5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	379	m2	0	685	0	259615
2	21-004- 8.1.2	Bevágás jellegű földmunka a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, föld elszállítása lerakóhelyre 15km-en belül, lerakóhelyi díjjal	266	m2	0,48	9744	128	2591904
3	21-008- 2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 90%	379	m3	9,5	318	3601	120522
4	21-008- 2.2.3	Homokos kavics ágyazat tömörítése gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95%	56,9	m3	9,5	3753	541	213546
5	21-011- 3.1.1	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, szállítóeszközre pakolása ,elszállítás	266	m3	0	7432	0	1976912
Munkanem összesen:							4270	5162499

Közműcsatorna-építés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-001- 51.2.4- 0135130	Egyoldalon tokos polipropilén műanyag csatornacső beépítése földárrokba, gumigyűrűs kötéssel, csőídomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm KGEM PP SN4 tömör falú, egyoldalon tokos, műanyag csatorna cső, DN 200	45,5	m	7615	1720	346483	78260
2	53-005- 8.1.1.1- 0641318	Beton vagy vasbeton alsó szűkítő elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 60-80 cm	2	db	23933	9925	47866	19850
3	53-005- 21.3.1- 0650795	Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 50x50 cm nagyméretű elemekből, alsó fenék 55 cm magasságig ELSŐ BETON víznyelő akna fenékelem (110-400), 50x50x50 cm	2	db	27548	10201	55096	20402
4	53-005- 21.3.2- 0646439	Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 50x50 cm nagyméretű elemekből, középső elem 50 cm magasságig CSOMIÉP 50/50/30/12 víznyelő akna magasító	2	db	19415	8518	38830	17036
5	53-005- 21.3.3- 0650796	Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 50x50 cm nagyméretű elemekből, felső elem 5-10-15 cm magas ELSŐ BETON víznyelő akna magasító, 50x50x10 cm	2	db	14006	8364	28012	16728
6	53-005-26.1- 0646661	Akna építése előregyártott elemekből, vasbeton tartály és lezáró elemmel kompletten, belső átmérő: 1,60 m-ig CSOMIÉP vízkezelő akna 1000 (100/185/12), CSOMIÉP vízkezelő akna fedlap 1000 (100/62,5/22) víznyelő	2	db	330428	34149	660856	68298
7	53-005-26.1- 0646662	Akna építése előregyártott elemekből, vasbeton tartály és lezáró elemmel kompletten, belső átmérő: 1,60 m-ig CSOMIÉP vízkezelő akna 1000 (100/185/12), CSOMIÉP vízkezelő akna fedlap 1000 (100/62,5/22) új	2	db	330428	34149	660856	68298
8	53-007-5.1- 0158217	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, könnyű (A 15-B 125 terhelési osztály) kivitel	2	db	27994	6484	55988	12968

4

Közműcsatorna-építés

9	53-007- 8.1.2- 0158249	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 40/40 - 48/48 cm méret között NORFOND GGG szögletes csapos víznyelő kerettel, fedőfestéssel GD 4541A 396x348, D400 terhelési osztály, magasság 102 mm Csz: NV039DGD	2 db	32344	7328	64688	14656
10	53-009-1.1	Vízárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: NA160	45,5 m	544	688	24752	31304
11	53-010- 1.1.1- 0650001	Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsonkkal, utólag beépítve, 20 cm belső átmérő ATLASZ BETON tokos betoncső 20/100 cm, Cikkszám: 3161	1 db	9207	8601	9207	8601
12	53-010- 1.1.2- 0646851	Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsonkkal, 20 cm belső átmérő	5 db	13746	11835	68730	59175
Munkanem összesen:						2061364	415576

42

Kőburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	12	m	0	1193	0	14316
2	62-001-2.1	Deponált térkő elszállítása	1,1	m3	0	41528	0	45681
3	62-001-3.1	Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, homokos kavicsagyazattal anyag deponálása	1,1	m3	0	22328	0	24561
4	62-001-3.2	Térkő alatti járda alap bontása	5	m3	0	33028	0	165140
5	62-001-5.2	Beton felületek támfalak, lépcsők és járólapok bontása	43,5	m2	0	29268	0	1273158
6	62-001-5.3	Beton törmelék elszállítása lerakóhelyre 15km-en belül	49,7	m3	0	10060	0	499982
7	62-002- 1.4.1- 0610703	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kiemelt szegélykő, 30x25x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	120	m	4076	3093	489120	371160
8	62-003-6- 0010406	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban CKT alap	75,8	m3	7553	10959	572517	830692
9	62-003-6- 0120189	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza	56,9	m3	4237	10959	241085	623567
10	62-003-31.2- 0610501	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel A Beton- Viacolor Uni 12x24x8 cm, szürke	7,7	m2	4671	4908	35967	37792
11	62-003-31.2- 0610503	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel A Beton- Viacolor Uni 12x24x8 cm, antracit	371,3	m2	4199	4564	1559089	1694613
12	62-003-83.1- 0618253	Vakvezető és jelzőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 20x20x8 cm- es méretben KK KAVICS BETON Párizs segítőkö 20x20x8 cm, vörös	4,8	m2	6865	3532	32952	16954
Munkanem összesen:							2930730	5597616

Útpályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	68-002- 1.1- 0020446	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5- 5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal Horganyzott tartóoszlop 89x3500	5	db	11141	6124	55705	30620
2	68-002- 1.2- 0451341	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 120 mm átmérőjű alumínium csőoszlop, változó méretben, egyes oszlop, 0,2 m ³ /db helyszínen készített betonalappal Alumínium csőoszlop, 3,0 m-es	4	db	20966	8980	83864	35920
3	68-003- 1.2.1- 0020294	Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékkel, gépi jel Mozgáskorlátozott Parkoló Kitogramm	1	m2	33131	2392	33131	2392
4	68-004- 16.1.3- 0020359	Egyéb közúti úttartozékok készítése betonalappal, tartóoszlopokkal, földmunkával együtt, I-IV. oszt. talajban, forgalmi tükrök elhelyezése Forgalomtechnikai tükrök 500 mm *	1	db	63799	30001	63799	30001
Munkanem összesen:							236499	98933

H&H Development Kft.

Név: Berente Község Önkormányzata

Kelt: 2018.04.28.
szám:15/04-2018

Cím: 3704 Berente, Esze T. u. 18.

Készítette:

A munka leírása:

Berente Község Főtér Rekonstrukciója
Tájépítészeti munkarész

Készült: az Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer
felhasználásával, és egyedi tételek alkalmazásával

Költségbecslési főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2 316 720	1 549 879
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2 316 720	1 549 879
2.1 ÁFA vetítési alap	3 866 599	
2.2 Áfa	27,00% 1 043 982	
3. A munka ára	4 910 581	



H&H Development Kft.
1063 Budapest.
Szinyei Merse u. 10.
Adószám: 24737562-2-11

Kert- és parképítési munka

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Talajelőkészítés gyepesítéshez trágyázás nélkül rotációs kapával, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn, közép-kötött talajon, talajosztály: III-IV.	26,1 100 m ²		120	0	3132
2	Gödörásás egyedi növényültetéshez kézi erővel, ásóval, 30x30x30 cm méretig, közép-kötött talajon, talajosztály: III-IV.	1028 db		450	0	462600
3	Gödörásás egyedi növényültetéshez kézi erővel, ásóval, 100x100x100 cm méretig, közép-kötött talajon, talajosztály: III-IV.	13 db		1700	0	22100
4	Gödörásás egyedi növényültetéshez kézi erővel, ásóval, 60x60x60 cm méretig, közép-kötött talajon, talajosztály: III-IV.	373 db		900	0	335700
5	Gyomirtás 5 kg/m ³ hígítású vegyszerrel Medallon Premium gyomirtó	261 10 m ²	451	80	117711	20880
6	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), három karóval, szervesztrágyázással Platanus acerifolia- Juharlevelű platán, 20/25	1 db	35050	4000	35050	4000
7	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), három karóval, földlabdás facsemetével, szervesztrágyázással Acer ginnala - Tűzvörös juhar	1 db	27790	4000	27790	4000
8	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), három karóval, szervesztrágyázással Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' - Pirosvirágú galagonya	1 db	23650	4000	23650	4000
9	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, szoliterként, három karóval, földlabdás facsemetével, műtrágyázással CARPINUS BETULUS 'FASTIGIATA' - (Oszlopos gyertyán) 250/300	6 db	19480	3000	116880	18000
10	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) három karóval, szervesztrágyázással Fraxinus angustifolia 'Raywood' - Keskenylevelű kőris, 20/25	11 db	40600	3000	446600	33000

Kert- és parképítési munka

11	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással <i>Cotoneaster dammeri</i> 'Corel Beauty' - Kúszó madárbirs, 30/40 cm	29 db	510	220	14790	6380
12	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással <i>Lonicera nitida</i> 'Maigrün' - Terülő mirtuszlonc, 30/40 cm	82 db	510	220	41820	18040
13	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással <i>Potentilla fruticosa</i> 'Goldfinger' - Élénksárga virágú pimpó, 30/40 cm	76 db	510	220	38760	16720
14	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással <i>Potentilla fruticosa</i> 'Abbotswood' - Fehérvirágú pimpó, 30/40 cm	59 db	510	220	30090	12980
15	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással <i>Spiraea japonica</i> 'Golden Princess' - Aranylevelű japán gyöngyvessző, 30/40 cm	33 db	510	220	16830	7260
16	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással <i>Spiraea japonica</i> 'Shirobana' - Aranylevelű japán gyöngyvessző, 30/40 cm	48 db	510	220	24480	10560
17	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással <i>Euonymus fortunei</i> Emerald'n Gold - Aranytarka kúszó kecskerágó, 30/40 cm	123 db	670	115	82410	14145
18	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással <i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald Gaiety' - Fehértarka kúszó kecskerágó, 30/40 cm	55 db	670	115	36850	6325

Kert- és parképítési munka

19	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással Pinus mugo 'Mops' - Mops törpefenyő, 30/ 40 cm	65 db	2330	500	151450	32500
20	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással Lavandula angustifolia 'Grappenhall' - Levendula	147 db	700	250	102900	36750
21	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue' - Kínai kékszakáll, 30/40 cm	84 db	582	230	48888	19320
22	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással Cotoneaster dammeri 'Corel Beauty' - Kúszó madárbirs, 30/40 cm	29 db	650	145	18850	4205
23	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással Cotoneaster dammeri 'Eicholz' - Kúszó madárbirs, 30/40 cm	23 db	650	145	14950	3335
24	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással Hibiscus syriacus 'Blue satin' - Mályvacserje, 40/60	40 db	1635	345	65400	13800
25	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással Physocarpus opulifolius 'Diabolo' - Hólyagvessző, 30/40	23 db	950	120	21850	2760
26	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres télálló rózsával, szervesztrágyázással Rosa 'The Fairy' - Talajtakaró rózsza, 30/40	184 db	860	140	158240	25760

Kert- és parképítési munka

27	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással <i>Hypericum calycinum</i> - Orbáncfű, 30/40	35 db	515	221	18025	7735
28	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással <i>Lonicera japonica</i> 'Haliana' - Japán lonc 30/40	2 db	700	200	1400	400
29	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással <i>Lonicera nitida</i> 'Elegant' - Mirtuszlonc, 30/40	227 db	710	221	161170	50167
30	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással <i>Hydrangea macrophylla</i> - Hortenzia	57 db	2230	3200	127110	182400
31	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), konténeres cserjével, szervesztrágyázással <i>Spiraea cinerea</i> 'Grefsheim' - Hamvas gyöngyvessző	15 db	760	300	11400	4500
32	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, télálló rózsával, szoliterként, rózsatővel, műtrágyázással Márk Rózsa 'Fekete István' (Talajtakaró rózsza)	21 db	816	210	17136	4410
33	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással <i>Campsis radicans</i> - trombitafolyandár 150/200	3 db	2050	700	6150	2100
34	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással <i>Prunus laurocerasus</i> 'Piri' - babérmeggy, 30/40 cm	5 db	3070	700	15350	3500

Kert- és parképítési munka

35	Gyepesítés talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel	261,5 10m ²		120	0	31380
36	Gyepesítés előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	261,5 10m ²		100	0	26150
37	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), három karóval, szervesztrágyázással Parrotia persica 'Tűzmadár'- Perzsafa, 20/25	1 db	60220	6000	60220	6000
38	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) konténeres cserjével, szervesztrágyázással Mahonia aquifolium - Kerti mahónia, 30/40 cm	52 db	1000	180	52000	9360
39	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) virágágyakba, évelő növényekkel Geranium sanguineum 'Max Frey' - Piros gólyaorr	21,8 10db	500	50	10900	1090
40	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) évelő növényekkel Waldsteinia geoides - Waldstein pimpó	51 db	450	45	22950	2295
	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lágyszárúak, virágágyakba, évelő növényekkel, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn Hosta lancifolia (lándzsáslevelű árnyékliliom), FK.	11,1 10db	700	200	7770	2220
41	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lágyszárúak, szoliterként, hagymás-gumós növényekkel Hemerocallis 'Stella D'oro' (sásliliom)	175 db	700	200	122500	35000
42	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3) évelő növényekkel Vinca minor - kismeténg	232 db	200	185	46400	42920

Munkanem összesen:

2316720 1549879

1